

### Concurso de Precios S64-19

#### Consulta 1:

Nos encontramos armando la licitación para Curtina de este próximo lunes 19, y el proyectista que se encuentra haciendo el informe DA2 necesita la documentación de los armados de las vigas donde irán apoyados los equipos solares. Es posible que puedan enviarme esta información? . Además les consulto, para este informe es necesario definir el perfil C y la fijación de estos perfiles a la viga del alero y la viga pretil, no?

#### Respuesta 1:

En el proyecto de estructura de las tipologías están especificadas las armaduras de las vigas de H.A . soporte para colector solar. Ver documentación del llamado.

El diseño de la fijación de la estructura del colector solar (placa+tanque) a las vigas de hormigón armado y viga pretil será definido por el Ing. Civil o Arquitecto de la empresa adjudicataria. En caso de ser necesario se utilizaran perfiles o cualquier elemento adicional de acero galvanizado o acero inoxidable que sirva de transición entre la estructura del colector solar y las vigas de H.A.

#### Aclaración:

La tubería PPT de abastecimiento de agua potable que va desde la llave N° 4 hasta el tanque del colector solar debe ir aislada para ser protegida de los rayos UV. La empresa adjudicataria deberá definir el material aislante a utilizar.